

古田县平湖镇新舫等6个村2023年县级土地开发项目规划图（1/7）



项目区土地利用前后调整表

类别名称		整治前		整治后		面积 增减(公 顷)
一级地类	二级地类	面积(公 顷)	比例(%)	面积(公 顷)	比例(%)	
耕地(01)	水田(0101)	0.00	0.00	2.1069	100.00	2.1069
	小计	0.00	0.00	2.1069	100.00	2.1069
园地(02)	果园(0201)	1.6931	80.36	0.0000	0.00	-1.6931
	小计	1.6931	80.36	0.0000	0.00	-1.6931
林地(03)	乔木林地(0301)	0.4138	19.64	0.0000	0.00	-0.4138
	小计	0.4138	19.64	0.0000	0.00	-0.4138
合 计		2.1069	100.00	2.1069	100.00	0.0000

蓄水池工程特性表

编号及类型	个数	内长(m)	内宽(m)	内高(m)	土方开挖边线 宽	池底厚(m)	碎石垫层厚 (m)	池墙宽 (m)
01#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.2	0.25
02#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.2	0.25
03#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.2	0.25
04#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.2	0.25
05#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.2	0.25
合计	5							

沉砂池工程特性表

类型	个数	内长(m)	内宽(m)	内高(m)	土方开挖边 宽	池底厚(m)	砂垫层厚	池墙宽(m)
沉砂池	5	1	1	1	0.5	0.1	0.1	0.2
小计	5							

生产路工程特性表

编号	长度(m)	备注	路面宽(m)	两侧放坡m	路面结构
01#生产路	221	新建	2.5	1	泥结石
02#生产路	190	新建	2.5	1	泥结石
小计	411				


阶梯路工程特性表

编号	备注	长度(m)	路面宽(m)
01#水泥阶梯路	新建	24	0.9
02#水泥阶梯路	新建	95	0.9
03#水泥阶梯路	新建	219	0.9
合计		338	

说明:

- 图中坐标系采用2000坐标系, 中央子午线为120° 00' 00"
- 1985国家高程基准, 等高距1米。
- 各工程特性详见可行性研究报告中的工程特性表。
- 项目总规模为2.1069公顷(31.60亩) 其中: 水田31.60亩。

图例	项目说明	图例	项目说明
	项目规划道路		原有沟渠
	取水口		生产路
	沉砂池		水泥阶梯路
	蓄水池		开发水田区域
	PE管		错车道



农沟工程特性表

编号	净长度(m)	备注	渠宽 b(m)	渠深 h(m)	渠侧壁厚 b1(m)	渠底凸厚 (m)	渠底板 砼宽(m)	垫层厚 (m)	跌水个 数
01#农沟	247.00	新建	0.3	0.3	0.12	0.1	0.54	0.1	5
02#农沟	190.00	新建	0.3	0.3	0.12	0.1	0.54	0.1	5
总计	437.00								10.00

管道工程特性表

管道编号	长度	管径	边线	埋深	垫层厚	垫层下底长	垫层上底长	砼垫层(个)	闸洞(个)	管头(个)	排气阀	排水阀	取水阀(个)	管头(个)
01#管道DN90PE管	71	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	3	1.00	1.00	0	0
02#管道DN90PE管	289	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	4	3.00	2.00	7		7	7
03#管道DN90PE管	99	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	1.00	3		3	3
04#管道DN90PE管	99	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	4	1.00	1.00	6		6	6
05#管道DN90PE管	10	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	1	1.00	1.00	0		0	0
06#管道DN90PE管	114	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	2.00	1.00	5		5	5
07#管道DN90PE管	39	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	1	1.00	1.00	0		0	0
08#管道DN90PE管	82	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	1.00	2		2	2
09#管道DN90PE管	320	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	8	2.00	2.00	0		0	0
10#管道DN90PE管	235	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	7	1.00	7	2.00	2.00	6	6
11#管道DN90PE管	87	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	5	1.00	5	1.00	1.00	3	3
小计	1445							42.00	11.00	42.00	16.00	12.00	32.00	32.00

硕威工程科技股份有限公司

批准		古田县平湖镇新舫等6个村2023年县级土地开发项目			
核定					
审查	吴信伦	规划图(1/7)			
审核	吴信伦				
设计	黄苗颖				
制图	黄苗颖	阶段	初 设	图号	GTPH-GH-01
		比例	1: 1000	日期	2023年07月