

古田县平湖镇新舫等6个村2023年县级土地开发项目规划图（2/7）



项目区土地利用前后调整表

类别名称		整治前		整治后		面积增减(公顷)	
一级地类	二级地类	面积(公顷)	比例(%)	面积(公顷)	比例(%)		
耕地(01)	水田(0101)	0.00	0.00	2.1069	100.00	2.1069	
	小计	0.00	0.00	2.1069	100.00	2.1069	
园地(02)	果园(0201)	1.6931	80.36	0.0000	0.00	-1.6931	
	小计	1.6931	80.36	0.0000	0.00	-1.6931	
林地(03)	乔木林地(0301)	0.4138	19.64	0.0000	0.00	-0.4138	
	小计	0.4138	19.64	0.0000	0.00	-0.4138	
合计		2.1069	100.00	2.1069	100.00	0.0000	

蓄水池工程特性表

编号及类型	个数	内长(m)	内宽(m)	内高(m)	土方开挖边坡	池底厚(m)	卵石垫层厚(m)	池墙顶宽(m)
01#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.25	0.25
02#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.25	0.25
03#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.25	0.25
04#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.25	0.25
05#蓄水池	1	3	3	2	0.5	0.25	0.25	0.25
合计	5							

沉砂池工程特性表

类型	个数	内长(m)	内宽(m)	土方开挖边坡	池底厚(m)	砂垫层厚	池墙顶宽(m)
沉砂池	5	1	1	1	0.5	0.1	0.2
小计	5						

生产路工程特性表

编号	长度(m)	备注	路面宽(m)	两侧放坡m	路面结构
01#生产路	221	新建	2.5	1	混凝土
02#生产路	190	新建	2.5	1	混凝土
小计	411				


阶梯路工程特性表

编号	备注	长度(m)	路面宽(m)
01#水泥阶梯路	新建	24	0.9
02#水泥阶梯路	新建	95	0.9
03#水泥阶梯路	新建	219	0.9
合计		338	

说明:

- 图中坐标系采用2000坐标系, 中央子午线为120° 00' 00"
- 1985国家高程基准, 等高距1米。
- 各工程特性详见可行性研究报告中的工程特性表。
- 项目总规模为2.1069公顷(31.60亩) 其中: 水田31.60亩。

项目灌溉线路		放水阀		原道路	
	取水口		农沟		原有沟渠
	沉砂池		生产路		指北针
	蓄水池		水泥阶梯路		开发水田区域
	PE管		错车道		



农沟工程特性表

编号	净长度(m)	备注	渠宽b(m)	渠深h(m)	渠壁外侧边坡m	渠侧壁厚b1(m)	渠底砂厚h2(m)	渠底板砼宽(m)	渠壁厚(m)	跌水个数
01#农沟	247.00	新建	0.3	0.3	0.5	0.12	0.1	0.54	0.1	5
02#农沟	190.00	新建	0.3	0.3	0.5	0.12	0.1	0.54	0.1	5
总计	437.00									10.00

管道工程特性表

管道编号	长度	管径	过坡	埋深	垫层厚	垫层下底长	垫层上底长	砼埋管(个)	同层(个)	弯头(个)	排气阀	排泥阀	放水阀(个)	弯头(个)
01#管通DN90PE管	71	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	3	1.00	1.00	0	0
02#管通DN90PE管	289	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	4	1.00	4	1.00	1.00	7	7
03#管通DN90PE管	99	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	3	1.00	1.00	3	3
04#管通DN90PE管	99	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	4	1.00	4	1.00	1.00	6	6
05#管通DN90PE管	10	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	1	1.00	1	1.00	0.00	0	0
06#管通DN90PE管	114	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	3	2.00	1.00	3	3
07#管通DN90PE管	39	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	1	1.00	1	1.00	0.00	0	0
08#管通DN90PE管	82	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	3	1.00	3	1.00	1.00	2	2
09#管通DN90PE管	320	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	8	1.00	8	2.00	2.00	0	0
10#管通DN90PE管	235	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	7	1.00	7	2.00	2.00	6	6
11#管通DN90PE管	87	0.09	0.25	0.6	0.1	0.4	0.45	5	1.00	5	1.00	1.00	3	3
小计	1445							42.00	11.00	42.00	16.00	12.00	32.00	32.00

硕威工程科技股份有限公司

批准	审核	设计	制图	古田县平湖镇新舫等6个村2023年县级土地开发项目			
				规划图(2/7)			
				阶段	初设	图号	GTPH-GH-02
				比例	1: 1000	日期	2023年07月